

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างป้ายโครงการพัฒนา พื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ"หนองแวง"
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕๔,๗๐๐ ... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ตามแบบ ปร.๔, ปร.๕
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๕ มกราคม ๒๕๖๖.....เป็นเงิน.....๕๔,๗๐๐ . บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ การคำนวณค่างานต้นทุน (Direct Cost) ใช้หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการถอดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (ถอดแบบก่อสร้าง) เพื่อกำหนดรายการงานก่อสร้าง หน่วยวัด ปริมาณงาน และเกณฑ์การเผื่อเพื่อปรับปริมาณงานของบางรายการงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับการก่อสร้างที่เป็นจริง
  - ๖.๒ น้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ณ ปัจจุบัน วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ อยู่ที่ ๓๐.๐๐-๓๐.๙๙ บาท/ลิตร
  - ๖.๓ ราคาได้จากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕, ราคาได้จากการสืบค้นสอบถามจากห้าง/ร้าน
  - ๖.๔ ค่าแรง อ้างอิงตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม ๒๕๕๘
  - ๖.๕ การคำนวณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (Indirect Cost) ใช้ตารางสำเร็จรูปเรียกว่า "ตาราง Factor F กลุ่มงานก่อสร้างงานทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายสมบูรณ์ แซ่คำ
  - ๗.๒ นายสัญญา ยิ่งกำแหง
  - ๗.๓ นายจิระเดช ชุมสิงห์
  - ๗.๔ .....
  - ๗.๕ .....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  
ประเภทงาน ป้ายโครงการพัฒนา พื้นที่ และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ "หนองแวง"

ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทางมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแมต หมู่ที่ 3,4,5 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการตามแบบ ปร.4

ประมาณการเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1.	ป้ายโครงการพัฒนา พื้นที่ และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ "หนองแวง"	54,700.- บาท	
	รวมเงินค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร) -ห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-	54,700.- บาท	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายสมบูรณ์ แซ่คำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายสัญญา ยิ่งกำแหง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายจิระเดช ชุมสิงห์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  
 ประเภทงาน ป้ายโครงการพัฒนา พื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ "หนองแวง"  
 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
 ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแมต หมู่ที่ 3,4,5 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการตามแบบ ปร.4

ประมาณการเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	41,869.8	1.3074	54,740.5	FACTOR F -เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % -หักเงินประกันผลงาน 0 % -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง 54,740.5- บาท

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ 54,700.- บาท

(ตัวอักษร) -ห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายสมบูรณ์ แซ่คำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายสัญญา ยิ่งกำแหง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายจิระเดช ชุมสิงห์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายการประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  
 ประเภทงาน ป้ายโครงการพัฒนา พื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ "หนองแวง"

ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเมต หมู่ที่ 3,4,5 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการตามแบบ ปร.4

ประมาณการเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566

ประมาณราคาโดย นายสัญญา ยิ่งกำแหง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมเงินค่า วัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	รวมเงิน ค่าวัสดุ	ราคา/ หน่วย	รวมเงิน ค่าแรง		
1.	หมวดงานโครงสร้าง								
1.1	ขุดดิน	1	ลบ.ม.			125	125	125	
1.2	ทรายราดน้ำอัดแน่น	0.11	ลบ.ม.	280.37	30.8	99	10.8	41.6	
1.3	คอนกรีตหยาบ	0.20	ลบ.ม.	1,939.28	387.8	398	76.6	467.4	
1.4	คอนกรีตโครงสร้าง fc'210 ksc. (ทรงกระบอก)	0.36	ลบ.ม.	2014.02	164.6	436	156.9	321.5	
1.5	แบบหล่อคอนกรีต	3	ตร.ม.	794.39	2383.1	-	-	2,383.1	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	4	ตร.ม.	-	-	133	5320	5320	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	1	ลบ.ฟ.	350	350	-	-	350	
1.6	ตะปู	1	กก.	44.86	44.86	-	-	44.8	
1.7	เหล็ก SR 24 Ø 6 มม.	2	กก.	25.78	50.5	4.1	8.2	60.7	
	Ø 9 มม.	3	กก.	27.78	83.34	4.1	12.3	95.6	
	เหล็ก SD 40 Ø 12 มม.	12	กก.	25.88	310.5	3.3	39.6	350.1	
	Ø 16 มม.	17	กก.	21.74	369.5	3.3	56.1	425.6	
1.8	ลวดผูกเหล็ก	1	กก.	34.4	34.4	-	-	34.4	
1.9	งานเหล็กรูปพรรณ		กก.						
	□ 38×38×3.2 มม.	43	กก.	31	1,333	10	430	1,763	
	□ 75×75×3.2 มม.	250	กก.	328	8,200	10	2,500	10,700	
	PLหนา 6 มม.	9	กก.	30	270	10	90	360	
	BOLT Ø 12 มม.	8	กก.	25	200	-	-	200	
1.10	ทาสีน้ำมันกันสนิม	26	กก.	71	1,846	35	910	2,756	

รายการประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  
 ประเภทงาน ป้ายโครงการพัฒนา พื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ "หนองแวง"  
 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
 ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแมต หมู่ที่ 3,4,5 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ประมาณการตามแบบ ปร.4

ประมาณการเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566

ประมาณราคาโดย นายสัญญา ยิ่งกำแพง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมเงินค่า วัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	รวมเงิน ค่าวัสดุ	ราคา/ หน่วย	รวมเงิน ค่าแรง		
2.	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานป้ายชื่อโครงการ								
-	แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 2.3 มม.	1	แผ่น	3,133	3,133	466	466	3,599	
-	ทาสีกันสนิม	4	ตร.ม.	17	68	15	60	128	
-	ทาสีน้ำมันสีน้ำตาลเข้มเดินขอบสี ทองและสีน้ำตาลอ่อนโดยรอบ	2	ตร.ม	40	80	35	70	150	
-	ตัวหนังสือสีทอง โครงการพัฒนา พื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ "หนองแวง" ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖	1	งาน	2,400	2,400	-	-	2,400	
-	ฐานเสาปูนปั้น	2	ฐาน	880	1,760	220	440	2,200	
-	หัวเสาปูนปั้น	2	ชุด	350	700	87	174	874	
2.2	ป้ายตราสัญลักษณ์								
-	พื้นเหล็ก(ตัดตามรูปตราสัญลักษณ์) พร้อมทาสีกันสนิมและทาทับหน้า ด้วยสีน้ำตาลอ่อนขอบอกทาสีทอง	1	งาน	570	570	200	200	770	
-	ตราสัญลักษณ์สแตนเลสหนา 3 มม. กััดกรดลงสี	1	งาน	5,500	5,500	450	450	5,950	

	สรุปรงาน							
1.	หมวดงานโครงสร้าง		รวม					25,798.8
2.	หมวดงานสถาปัตยกรรม		รวม					16,071

  
 ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา  
 (นายสัญญา ยิ่งกำแหง)  
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง