

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลูกรัง บ้านสงยาง หมู่ที่ ๗
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๑๖๖,๘๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ลูกรัง หนา ๐.๑๕ เมตร (คิ่วหลวม)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖.....เป็นเงิน..... ๑๖๖,๘๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ การคำนวณค่างานต้นทุน (Direct Cost) ใช้หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการถอดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง(ถอดแบบก่อสร้าง) เพื่อกำหนดรายการงานก่อสร้าง หน่วยวัด ปริมาณงาน และเกณฑ์การเผื่อเพื่อปรับปริมาณ งานของบางรายการงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับการก่อสร้างที่เป็นจริง
 - ๖.๒ น้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ณ ปัจจุบัน วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖
อยู่ที่ลิตรละ ๓๐.๐๐ -๓๐.๙๙ บาท
 - ๖.๓ หลักเกณฑ์การคำนวณอัตราค่างานต่อหน่วย ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซล ลิตรละ ๓๐.๐๐ -๓๐.๙๙ บาท
หาค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
 - ๖.๔ ค่าแรง อ้างอิงตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม ๒๕๕๘
 - ๖.๕ การคำนวณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (Indirect Cost) ใช้ตารางสำเร็จรูปเรียกว่า “ตาราง Factor F กลุ่มงานก่อสร้างงานทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายเชิดชาย รักไ้
 - ๗.๒ นายจิระเดช ชุมสิงห์
 - ๗.๓ นายสัญญา ยิ่งกำแหง
 - ๗.๔
 - ๗.๕

สรุปผลประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์
 โครงการ ปรับปรุงถนนดินพร้อมลูกรัง
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร (คิ้วหลวม)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสงยาง หมู่ที่ 7 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
 เริ่มต้นจากบ้านนายวิบูลย์ มงคลแก่นทรายถึงชุมชนเหล่า
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 (อบตสะอาดสมบูรณ์ เลขที่ /)
 ประมาณการโดย นายสัญญา ยิ่งกำแหง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566

| ลำดับ ที่ | รายการ | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--------------|--|----------|--|--|
| 1. | ประเภทงานทาง | 119,198.2 | 1.3642 | 162,610.1 | FACTOR F |
| 2. | ป้าย | 4,000 | 1.07 | 4,280 | -เงินจ่ายล่วงหน้า 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% -หักเงินประกันผลงาน 0% -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง 166,890.1.- บาท

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ 166,800.- บาท

รายการประมาณราคา

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรัง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลูกรัง หนา 0.15 เมตร (ควทลวม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสงยาง หมู่ที่ 7 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


เริ่มต้นจากบ้านนายวิบูลย์ มงคลแก่นทรายถึงชุมชนเหล่า

ประมาณการตามแบบ ปร.4 (อบตสะอาดสมบูรณ์ เลขที่ /)

ประมาณการโดย นายสัญญา ยิ่งกำแหง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมค่า วัสดุและ ค่าแรง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|------------------|-------|--------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------|
| | | | | ราคา ต่อหน่วย (บาท) | รวมเงิน ค่าวัสดุ (บาท) | ราคา ต่อหน่วย (บาท) | รวมเงิน ค่าวัสดุ (บาท) | | |
| 1. | งานกรุยทางถางป่า | ตร.ม. | 4,500 | - | - | 1.73 | 7,785 | 7,785 | |
| 2. | ลูกรัง | ลบ.ม | 675 | 139.61 | 94,236.7 | - | - | 94,236.7 | |
| 3. | ดินถม | ลบ.ม. | 450 | 38.17 | 17,176.5 | - | - | 17,176.5 | |
| | | | | | 111,413.20 | | 7,785 | 119,198.2 | |

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายสัญญา ยิ่งกำแหง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

หลักเกณฑ์การคำนวณอัตราค่างานต่อหน่วย

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซล ลิตรละ 30.00 -30.99 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

โครงการ ปรับปรุงถนนดินพร้อมลูกรัง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสงยาง หมู่ที่ 7 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

เริ่มต้นจากบ้านนายวิบูลย์ มงคลแก่นทรายถึงชุมชนเหล่า

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลูกรัง หนา 0.15 เมตร (คิวหลวม)

ลักษณะงานที่ทำการขุดเอาวัสดุลูกรังจากบ่อดินลูกรังขุดตักขึ้นรถบรรทุกด้วยรถขุดตักมาใช้

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกรัง) | = 15 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน) | = 32.07บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่ง 26 กม. | = 92.54บาท/ลบ.ม. |
| รวม | = 139.61 บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุน | = 139.61 บาท/ลบ.ม. |

หมายเหตุ แหล่งลูกรัง บ้านแหล่งจัน ตำบลดงแดง อำเภोजตุรพิตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| ค่าวัสดุ (ดิน) | |
| ค่าวัสดุจากแหล่ง | = 5 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน) | = 21.77 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่ง 1 กม. | = 11.40 บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุน | = 38.17 บาท/ลบ.ม. |