

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างที่อธิบายน้ำคสล. บ้านกาหลง หมู่ที่ ๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๖๘,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ท่อ คสล.Ø ๐.๔๐ x๑.๐๐ เมตร (มอก.) ชั้น ๓ พร้อมบ่อพักฝาดตะแกรงเหล็ก ยาว ๑๕๐ เมตร เริ่มต้นจากหนองกาหลง ไปทางทิศตะวันตก
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕เป็นเงิน...๒๖๘,๐๐๐.-บาท....
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ การคำนวณค่างานต้นทุน (Direct Cost) ใช้หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการถอดแบบรูปรายการงาน ก่อสร้าง(ถอดแบบก่อสร้าง) เพื่อกำหนดรายการงานก่อสร้าง หน่วยวัด ปริมาณงาน และเกณฑ์การเผื่อ เพื่อปรับปริมาณ งานของบางรายการงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับการก่อสร้างที่เป็นจริง
 - ๖.๒ น้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ณ ปัจจุบัน วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ อยู่ที่ ๓๕.๐๐-๓๕.๙๙ บาท/ลิตร
 - ๖.๓ ราคาได้จากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕,ราคาได้จากการสืบค้นสอบถามจากห้าง/ร้าน
 - ๖.๔ ค่าแรง อ้างอิงตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบการคำนวณราคากลางงาน ก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม ๒๕๕๘
 - ๖.๕ การคำนวณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (Indirect Cost) ใช้ตารางสำเร็จรูปเรียกว่า “ตาราง Factor F กลุ่มงานก่อสร้างงานทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสมบูรณ์ แต้คำ
 - ๗.๒ นายเชิดชาย รักไท้
 - ๗.๓ นายสัญญา ยิ่งกำแหง
 - ๗.๔
 - ๗.๕

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/ ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต บ้านกาหลง หมู่ที่ 2 เริ่มต้นจากหนองกาหลงไปทางทิศตะวันตก

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านกาหลงหมู่ที่ 2 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบเลขที่

๒/๒๕๖๕

ตามแบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

๑๕

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานทาง.....	194,133.1	1.3607	264,156.8	
2	งาน/ประเภทไม่พิจารณาปรับราคา	4,000.00	1.07	4,280.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				268,436.84	

รวมเป็นเงินค่าประมาณการ 268,436.84 บาท

คิดเป็นเงินค่าประมาณการ 268,000.00 บาท


(ตัวอักษร) -สองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายสมบูรณ์ แซ่คำ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเชิดชาย รักแท้)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสัญญา ยิ่งกำแหง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต ปานกลาง หมู่ที่ 2 เริ่มต้นจากทางหลวงไปทางทิศตะวันตก
 ปานกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลชะอำตสมบูรณ อำเภอมะนัง จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบเลขที่

(Handwritten signature)

คำนวณราคากลางโดย นายสุวิทย์ ยังกำแพง

เมื่อวันที่

9

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน		ค่าวัสดุและแรงงาน	รวม
				ราคาวัสดุ	รวมราคาวัสดุ	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนคอนกรีต	4	ตร.ม.	0	0	70	280	280.00	รื้อถอน
2	ทรายรองพื้น	9	ลบ.ม.	280.37	2,523.3	99	891.00	3,414.3	
3	บ่อพักคอนกรีต ขนาด 0.70x0.70 ม.	16	บ่อ	5,302.88	84,846.1	0	-	84,846.1	
4	ท่อคอนกรีต มอก.ชั้น 3 Ø 0.40x1.00 ม.	139	ฟุต	497.96	69,216.4	140	19,460.00	88,676.4	
5	คอนกรีตทราย 1:3:5	7.5	ลบ.ม.	1,534.16	11,506.2	306	2,295.00	13,801.2	
6	คอนกรีต 1:2:4	0.5	ลบ.ม.	1,976.64	988.3	306	153.00	1,141.3	
7	ทรายหยาบ	3	ลบ.ม.	373.83	1,121.4	0	-	1,121.4	
8	ปูนซีเมนต์ผสม	0.4	ตัน	2,130.84	852	0	-	852.3	
	รวมเงินค่าวัสดุ				171,054.1		23,079.00	194,133.05	
9	ป้ายระขษาสัมพันธไมตรีโครงการ	1	ชุด	4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000	
	รวมเงินงานไม่พึงจากรัฐบาล				4,000.00			4,000.00	

นายเขต ราคาได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ต่อปี เดือน กรกฎาคม 2565

ราคาได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ต่อปี เดือน กรกฎาคม 2565

ราคาได้จากการซื้อจากทาง/ร้าน

หัวหน้าฝ่ายแบบและก่อสร้าง

(นายสุวิทย์ ยังกำแพง)

ลงชื่อ

(Handwritten signature)